

麟游县行政审批服务局文件

麟行审发〔2026〕100号

麟游县行政审批服务局 关于麟游县2026年农村公路生命安全防护工 程项目建议书的批复

麟游县农村公路发展服务中心：

你单位报来的《关于上报麟游县2026年农村公路生命安全防护工程项目建议书的报告》（麟农路字〔2026〕25号）及相关资料已收悉。经研究，原则同意麟游县2026年农村公路生命安全防护工程项目，现将项目建议书批复如下：

- 项目名称：**麟游县2026年农村公路生命安全防护工程项目
- 项目建设单位：**麟游县农村公路发展服务中心
- 建设地点：**九成宫镇、崔木镇、两亭镇、丈八镇、招贤镇
- 建设期限：**4个月

五、建设规模及建设内容：麟游县2026年农村公路生命安全防护工程涉及21条农村公路，处置里程27.857公里，主要实施标

志、凸面镜、波形梁护栏、路基防护、C20混凝土挡墙等工程内容。

1. 邢家岭移民搬迁点-旬麟路：新增单柱式标志2个；新增B级波形梁护栏1334m，C25混凝土基础加固4.25m³；C20片石混凝土挡墙170.8m³；培土路肩200.1m³。

2. 邢家押河-邢家岭搬迁点：新增单柱式标志2个；B级波形梁护栏954m，C25混凝土基础加固3.25m³；培土路肩143.1m³。

3. 旬后路-李家坡组：新增单柱式标志4个；新增B级波形梁护栏440m，C25混凝土基础加固1.5m³；培土路肩66m³。

4. 旬后路-吴家坡：新增单柱式标志4个；新增B级波形梁护栏236m，C25混凝土基础加固0.75m³；培土路肩35.4m³。

5. 旬麟路-半坡：新增单柱式标志3个；新增B级波形梁护栏1538m，C25混凝土基础加固4.38m³；橡胶减速带4m；C20片石混凝土挡墙808.5m³；培土路肩230.7m³。

6. 旬麟路-丰子头组：新增单柱式标志2个；新增B级波形梁护栏2686m，C25混凝土基础加固8.13m³；培土路肩402.9m³。

7. 旬麟路-风张沟：新增单柱式标志2个；新增B级波形梁护栏366m，C25混凝土基础加固1.25m³；培土路肩54.9m³。

8. 花两路-马家山：新增单柱式标志2个；新增B级波形梁护栏1398m，C25混凝土基础加固4.5m³；C20片石混凝土挡墙51m³；培土路肩209.7m³。

9. 河滩村-西川组：新增单柱式标志6个；新增B级波形梁护栏1640m，C25混凝土基础加固4.13m³；培土路肩246m³。

10. 河西村-沟沟组: 新增单柱式标志8个; 新增B级波形梁护栏2808m, C25混凝土基础加固 10m^3 ; C20片石混凝土挡墙 664m^3 ; 18cm厚水泥混凝土面板 5540m^2 ; 15cm厚贫混凝土基层 5540m^2 ; 挖土方 3081.5m^3 ; 钻孔植拉杆6045根; 培土路肩 421.2m^3 。

11. 河西村-毛家沟组: 新增单柱式标志2个; 新增B级波形梁护栏1974m, C25混凝土基础加固 4.75m^3 ; C20片石混凝土挡墙 1900.1m^3 ; 培土路肩 296.1m^3 。

12. 陈堡路-西坪组: 新增单柱式标志2个; 新增B级波形梁护栏620m, C25混凝土基础加固 1.5m^3 ; C20片石混凝土挡墙 129.7m^3 ; 培土路肩 93m^3 。

13. 陈家沟-堡子村: 新增单柱式标志2个; 新增B级波形梁护栏1966m, C25混凝土基础加固 5m^3 ; C20片石混凝土挡墙 928.1m^3 ; 培土路肩 294.9m^3 。

14. 澄岭路-三曲沟组: 新增单柱式标志6个; 新增B级波形梁护栏1052m, C25混凝土基础加固 3.5m^3 ; 培土路肩 157.8m^3 。

15. 澄小路-对坡: 新增单柱式标志2个; 新增B级波形梁护栏54m, C25混凝土基础加固 0.75m^3 ; 培土路肩 8.1m^3 。

16. 澄小路-县北: 新增单柱式标志2个; 新增B级波形梁护栏500m, C25混凝土基础加固 2.25m^3 ; 培土路肩 75m^3 。

17. 崔北路-阳坡组: 新增单柱式标志4个; 新增B级波形梁护栏1896m, C25混凝土基础加固 5m^3 ; C20片石混凝土挡墙 50.8m^3 ; 培土路肩 284.4m^3 。

18. 崔冰路-宋家庄: 新增单柱式标志2个; 新增B级波形梁护

栏914m, C25混凝土基础加固 3m^3 ; 培土路肩 137.1m^3 。

19. 崔东路-罗家山庄: 新增单柱式标志2个; B级波形梁护栏2708m, C25混凝土基础加固 5.5m^3 ; 培土路肩 406.2m^3 。

20. 崔剪路-康村组: 新增单柱式标志2个; 新增B级波形梁护栏282m, C25混凝土基础加固 1.25m^3 ; C20片石混凝土挡墙 27.4m^3 ; 培土路肩 42.3m^3 。

21. 崔对路-西头沟: 新增单柱式标志2个; 新增B级波形梁护栏282m, C25混凝土基础加固 1.25m^3 ; 培土路肩 42.3m^3 。

六、投资匡算及资金来源: 项目匡算总投资1249.27万元, 资金来源为省、市计划下达补助资金及县级财政配套资金。

请据此抓紧推进项目建设各项前期工作, 编制项目可行性研究报告, 按程序报批。

项目代码: 2606-610329-04-01-481661

麟游县行政审批服务局

2026年6月18日



抄送: 崔木镇人民政府, 九成宫镇人民政府, 招贤镇人民政府,
两亭镇人民政府, 丈八镇人民政府, 县发改局, 县财政局, 县自林局,
宝鸡市生态环境局麟游分局, 县交通局, 县农水局, 县审计局, 县税务局。

麟游县行政审批服务局

2026年6月18日印发
