

麟游县行政审批服务局文件

麟行审发〔2026〕117号

麟游县行政审批服务局 关于麟游县崔木至新集川公路（两亭至酒房段） 提升改造项目初步设计的批复

县交通局：

你单位报来的《关于麟游县崔木至新集川公路（两亭至酒房段）提升改造项目初步设计的报告》（麟交发〔2026〕55号）及相关资料收悉。参考专家组评审意见，经会议研究，原则同意该项目初步设计，现将项目初设设计批复如下：

一、项目名称：麟游县崔木至新集川公路（两亭至酒房段）提升改造项目

二、项目建设单位：麟游县农村公路发展服务中心

三、建设地点：麟游县两亭镇、酒房镇

四、建设规模及建设内容：涉及 X301 崔木至新集川公路两

亭镇至酒房镇段，项目起点位于两亭街南口，终点位于卞坡梁顶，全段长 12.802 公里，主要包含对旧路面单点病害处理后，铣刨旧路面层、基层，重新铺筑 5 厘米厚沥青混凝土面层。路基缺口和水沟进行修复，完善其他附属设施。（一）路基工程：挖除 20cm 旧路水稳碎石基层 811.9 立方米，挖除 15cm 旧路天然砂砾底基层 62 立方米，挖除旧路土基 59.1 立方米，20cm 水泥稳定碎石基层 4059.5 平方米，15cm 天然砂砾底基层 413.4 平方米。

（二）路面工程：5cm 中粒式沥青混凝土面层（AC-16）64600 平方米，乳化沥青透层、同步碎石封层 64600 平方米，乳化沥青透层 4060 平方米，铣刨 5cm 旧路沥青混凝土面层 64600 平方米，C20 现浇混凝土路边石 1050.875 立方米。（三）防护工程：C25 混凝土挡土墙 259.1 立方米，挖土方 172.7 立方米，基础回填 115.1 立方米，砂砾反滤层 73 立方米，墙背回填砂砾 108.8 立方米等。（四）排水工程：拆除圪工 113.3 立方米，M10 水泥砂浆抹面 1592.7 平方米，C20 混凝土边沟 2204.8 立方米，挖基 3238.2 立方米等。（五）涵洞工程：拆除重建涵洞 10 道，共长 70 米。（六）安全设施：交通标志 65 块，标线 1681 平方米，护栏 7340 米，凸面镜 5 个。

五、投资总概算：项目总概算 986.6957 万元，其中建筑工程费用 888.8995 万元，工程建设其他费用 78.4492 万元，预备费用 19.3470 万元。

六、有关要求：

(一)建设单位要严格执行项目建设基本程序，依据相关法律法规办理项目涉及的相关手续，手续不全，不得开工建设。

(二)请严格按照批复规模、内容和标准开展下阶段工作，严禁私自变更项目建设内容。要加强全过程投资控制，确保项目投资控制在批复概算的范围内，严格执行工程建设相关规定，切实加强项目建设管理，严格执行国家和我省有关环保、节能、水保等规定，确保项目尽快建成发挥效益。

项目代码：2605-610329-04-01-184991

附件：麟游县崔木至新集川公路（两亭至酒房段）提升改造项目总概算表

麟游县行政审批服务局

2026年7月24日



抄送：两亭镇人民政府，酒房镇人民政府，县发改局，县财政局，县自林局，
宝鸡市生态环境局麟游分局，县农水局，县审计局，县税务局。

麟游县行政审批服务局

2026年7月24日印发

附件：

麟游县崔木至新集川公路（两亭至酒房段）提升改造项目总概算表

序号	项目或费用名称	核定投资（万元）					备注
		建筑 工程	安装 工程	设备 购置	其它 费用	合计	
一	建筑安装工程费					888.8995	
1	临时工程	1.6017				1.6017	
2	路基工程	163.4505				163.4505	
3	路面工程	637.3648				637.3648	
4	涵洞工程	27.7090				27.7090	
5	交通工程及沿线设施	18.7618				18.7618	
6	专项费用	40.0117				40.0117	
二	工程建设其它费					78.4492	
1	项目建设管理费				12.8409	12.8409	
2	工程监理费				17.9339	17.9339	
3	前期工作咨询费				12.7198	12.7198	
4	勘察费				4.2000	4.2000	
5	设计费				19.5000	19.5000	
6	招标代理费及建设工程交易 服务费				2.5000	2.5000	
7	社会稳定风险评估费				3.0000	3.0000	
8	技术经济评估审查费				1.2989	1.2989	
9	工程质量检测费				4.4557	4.4557	
三	预备费					19.3470	
1	基本预备费				19.3470	19.3470	
四	总投资					986.6957	

