

麟游县行政审批服务局文件

麟行审发〔2026〕145号

麟游县行政审批服务局 关于 2307 工作面地面抽排钻孔水土保持方案 报告表的批复

陕西金源招贤矿业有限公司：

你单位报来《关于 2307 工作面地面抽排钻孔水土保持方案报告表的请示》（陕招矿字〔2026〕186 号）及相关资料收悉。根据水土保持法律法规规定和专家技术评审意见，经研究，原则同意此项目水土保持方案报告表，现批复如下：

一、项目概况

2307 工作面地面抽排钻孔（项目代码：2512-610329-04-05-132129）位于宝鸡市麟游县招贤镇梨家沟村，建设内容为新建地面钻孔 5 个，其中 3 个抽排钻孔，2 个勘探钻孔。本项目属于新建建设类

项目。工程建设一般土石方挖填总量 3.10 万 m³，其中挖方总量 1.55 万 m³，填方总量 1.55 万 m³；表土剥离 0.40 万 m³，表土回覆 0.40 万 m³，无借方和弃方，土石方平衡。

本项目总占地面积 13415.50m²，均为临时占地，占地类型为乔木林地、灌木林地和旱地。该项目已于 2026 年 4 月开工建设，计划 2027 年 5 月完工，总工期 14 个月。本方案为补报方案。

工程总投资 500 万元，项目水土保持总投资 74.28 万元，其中工程措施投资 1.42 万元，植物措施投资 46.54 万元，临时措施投资 6.08 万元，独立费用 16.08 万元，基本预备费 1.88 万元，水土保持补偿费 22807.20 元。

二、项目建设水土保持方案总体要求

（一）基本同意主体工程水土保持分析与评价。

（二）基本同意水土流失防治标准执行西北黄土高原区建设类项目水土流失防治一级标准；基本同意设计水平年的防治指标值为：水土流失治理度 93%，土壤流失控制比 0.80，渣土防护率 92%，表土保护率 90%，林草植被恢复率 95%，林草覆盖率 24%，植被覆盖度 40%。

（三）基本同意方案报告表确定的水土流失防治责任范围、防治目标和防治措施布局，水土流失防治责任范围为 1.34hm²。

（四）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（五）基本同意水土保持工程投资估算编制原则、依据和方法。

三、水土保持方案实施要求

该项目为未批先建项目，建设单位作为管理主体，应继续履行水土保持责任，在项目水土保持方案批复后，你单位应依法足额缴纳水土保持补偿费，项目完工后要及时组织水土保持自主验收，严格执行验收、公开、报备程序，在项目水土保持设施自主验收通过3个月内，向县农水局报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格，本项目不得投产使用。

麟游县行政审批服务局

2026年9月2日





抄送：招贤镇人民政府，县发改局，县自林局，市生态环境局麟游分局，县农水局，县税务局，县水保站。

麟游县行政审批服务局

2026 年 9 月 2 日印发
