麟游县行政审批服务局文件

麟行审发〔2026〕164号

麟游县行政审批服务局
关于麟游县苏陕产业园绿电园区建设示范项目初步设计的批复

陕西麟游经济技术开发区管理委员会:

你单位报来的《关于转报申请麟游县苏陕产业园绿电园区建设示范项目初步设计批复的报告》（麟经开管字〔2026〕12号）及相关资料收悉。参考专家组评审意见，经会议研究，原则同意该项目初步设计，现将项目初设设计批复如下:

一、项目名称：麟游县苏陕产业园绿电园区建设示范项目

二、项目建设单位：麟游经开产业园开发有限公司

三、建设地点：麟游县苏陕协作两亭工业园区标准化厂房一、二、三期

四、建设规模及建设内容：在麟游县苏陕协作两亭工业园区标准化厂房一、二、三期屋顶建设分布式光伏电站，安装光伏容量为1.631MWP，采用“自发自用，余电上网”模式，屋顶光伏铺装面积8910㎡。项目采用650Wp单晶硅光伏组件2510块，配置光伏并网柜1台，建设储能电站1座，规模为375kW/783kWh，采用125kW/261kWh集成式储能柜3台和储能并网柜1台；配套电力运行辅助设备，包含电参量检测装置、状态感知传感器及运行数据存储等设备。

五、投资总概算：项目总概算819.88万元，其中建筑工程费用731.88万元，工程建设其他费用73万元，预备费用15万元。

六、有关要求：

（一）建设单位要严格执行项目建设基本程序，依据相关法律法规办理项目涉及的相关手续，手续不全，不得开工建设。

（二）请严格按照批复规模、内容和标准开展下阶段工作，严禁私自变更项目建设内容。要加强全过程投资控制，确保项目投资控制在批复概算的范围内，严格执行工程建设相关规定，切实加强项目建设管理，严格执行国家和我省有关环保、节能、水保等规定，确保项目尽快建成发挥效益。

项目代码：2607-610329-04-01-467763

附件：麟游县苏陕产业园绿电园区建设示范项目总概算表

麟游县行政审批服务局

2026年10月13日

抄送：两亭镇人民政府，县发改局，县财政局，县自林局，宝鸡市生态环境局麟游分局，县审计局，县税务局，县电力局。

麟游县行政审批服务局　　2026年10月13日印发

附件：

麟游县苏陕产业园绿电园区建设示范项目总概算表

序号	项目或费用名称	核定投资（万元）					备注
		建筑工程	安装工程	设备购置	其它费用	合计	
一	工程费用					731.88	
1	屋顶光伏发电工程		259.49	254.01		513.50	
1.1	650Wp 单晶硅光伏组件安装		112.20	170.93		283.12	
1.2	低压交流电缆		91.62			91.62	
1.3	成套电缆桥架		12.33			12.33	
1.4	通信及二次接线		0.31			0.31	
1.5	接地工程		4.81			4.81	
1.6	电缆防火封堵		0.20			0.20	
1.7	1600KVA 10/0.4KV 光伏专用升压柜		10.80	71		81.80	
1.8	清洗消防及安全		18.54			18.54	
1.9	视频监控		8.70	12.08		20.77	
2	储能工程		26.84	72		98.84	
2.1	125KW/261KWh 液冷储能一体柜		9.50	72		81.50	
2.2	既有混凝土路面拆除恢复		9.28			9.27	
2.3	电缆沟槽土方开挖/回填		0.61			0.61	
2.4	1600KWA 箱变基础		1.89			1.89	
2.5	储能设备基础		2.21			2.21	
2.6	电缆竖井		3.36			3.36	

3	电缆运行辅助设备		94.23	25.31		119.54	
二	**工程建设其它费用**				**73.00**	**73.00**	
1	项目建设管理费				20.00	20.00	
2	工程监理费				14.00	14.00	
3	前期工作咨询费				4.00	4.00	
4	设计费				18.00	18.00	
5	招标代理费及建设工程交易服务费				5.00	5.00	
6	技术经济评估审查费				2.00	2.00	
7	工程质量检测费				2.00	2.00	
8	工程造价咨询费				8.00	8.00	
三	**预备费**				**15.00**	**15.00**	
1	基本预备费				15.00	15.00	
四	**总投资**					819.88	