# 麟游县农业农村和水利局文件

麟农水计财发〔2026〕70号

## 麟游县农业农村和水利局 麟游县财政局关于调整招贤镇安全饮水建设项目计划并下达招贤镇和美乡村建设项目计划的通知

招贤镇人民政府:

为充分利用中央财政常态化帮扶资金，深入推进和美乡村建设，改善农村基础设施条件，提升农村人居环境质量，现将招贤镇安全饮水建设项目计划予以调整，同时将招贤镇和美乡村建设项目计划予以下达，并就有关事项通知如下。

一、招贤镇安全饮水建设项目基本情况

招贤镇安全饮水建设项目计划总投资140万元，资金来源为2026年中央提前批次财政常态化帮扶资金。项目招标金额65.061662万元，截至2026年9月14日，项目已完工验收并完成审核结算，审计金额54.254549万元，累计报账金额54.254549万元，资金结余85.745451万元。现将项目

下达金额由140万元调整为54.254549万元。

二、招贤镇和美乡村建设项目基本情况

（一）项目名称：招贤镇和美乡村建设项目

（二）建设地点：招贤镇永丰村、大岭村、梨家沟村

（三）建设内容及规模：永丰村硬里组破除原有破损混凝土路面，长80m、宽4.5m、面积360㎡，原有路基为素土，重新铺筑150mm厚天然砂砾基层+180mm厚C30混凝土面层；道路硬化100m、宽4m、面积400㎡，重新铺筑150mm厚天然砂砾基层+180mm厚C30混凝土面层；岭南组原400×400排水渠加设承重盖板长280m；石家咀组新建400×400盖板排水渠长110m；邢家岭北湾破除原有破损混凝土路面，长100m、宽4.5m、面积450㎡，重新铺筑150mm厚天然砂砾基层+180mm厚C30混凝土面层。大岭村北庄子组道路硬化长200m、宽2m、面积400㎡，重新铺筑150mm厚天然砂砾基层+180mm厚C30混凝土面层；梨家沟村四郎沟组道路水泥硬化，长35m、宽4.5m、面积157.5㎡，重新铺筑150mm厚天然砂砾基层+180mm厚C30混凝土面层；罗家山庄道路水泥硬化长600m、宽4.5m、面积2700㎡，重新铺筑150mm厚天然砂砾基层+180mm厚C30混凝土面层。

（四）投资概算及资金来源：项目计划总投资85.745451万元，资金来源为招贤镇安全饮水建设项目结余资金。

（五）建设期限：2026年9月至12月。

三、工作要求

（一）严格项目管理。你镇作为项目实施主体，要扎实做好项目可行性研究和前期准备，项目谋划要符合基层实际，坚持群众参与，不搞门墙亭廊栏等景观项目，坚决防止“垒大户”“造盆景”。要抓紧进行项目设计、概算、立项等工作，提前做好项目开工准备。同时严格按照下达的计划组

织施工，不得擅自变更建设地点、建设内容和投资规模。确需调整的，须按程序报县农业农村和水利局、县财政局审批。要健全项目资产后续管理长效运行机制，完善盘活用好项目资产的措施，充分发挥资产效益。

（二）强化资金监管。要严格执行财政常态化帮扶资金管理办法，做到专款专用，严禁挤占、挪用、截留。项目资金支付严格执行报账制，按照工程进度和合同约定拨付。要严格落实公告公示制度，项目计划下达后，要及时在镇、村进行公告公示，接受群众监督，同时认真做好资金项目绩效管理工作。

（三）完善资料信息。要将项目入库、项目立项、项目调整、项目实施等信息录入到全国防返贫监测信息系统，按项目进展情况进行实时更新，确保项目建设情况与项目库录入信息一致，及时收集整理项目申报、招标（采购）、施工、监理、验收、报账等全过程资料，确保项目档案完整、规范，经得起审计和检查。

四、其他事项

请你镇接到通知后，抓紧组织开展项目前期工作，尽快启动建设。项目计划执行中的有关情况，请及时报告县农业农村和水利局、县财政局。

附件：

1. 招贤镇安全饮水建设项目调整计划表
2. 招贤镇和美乡村建设项目明细表

麟游县农业农村和水利局　　麟游县财政局

2026年9月18日

附件1

# 招贤镇安全饮水建设项目调整计划表

单位：万元

| 原项目计划 | | | | | | 调整项目计划 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设地点 | 资金预算 | 建设单位 | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设地点 | 资金预算 | 建设单位 |
| 1 | 招贤镇安全饮水建设项目 | 招贤镇阁头寺村农村饮水南庄抽水站更换DN65镀锌管长2117m，Φ1200排气阀井2座，Φ1200给水检查井2座，配套阀门等设备，新建水源地周围防护网321m。南屋村南兴室搬迁点饮水主管道更换为DN32给水PPR管长317m，DN25给水PPR管长133m，DN50排水PVC管长133m，新建Φ1400检查井19座，配套阀门等设备。水泥路面破除硬化208㎡。 | 招贤镇阁头寺村、南屋村 | 140 | 招贤镇人民政府 | 1 | 招贤镇安全饮水建设项目 | 招贤镇阁头寺村农村饮水南庄抽水站更换DN65镀锌管长2117m，Φ1200排气阀井2座，Φ1200给水检查井2座，配套阀门等设备，新建水源地周围防护网321m。南屋村南兴室搬迁点饮水主管道更换为DN32给水PPR管长317m，DN25给水PPR管长133m，DN50排水PVC管长133m，新建Φ1400检查井19座，配套阀门等设备。水泥路面破除硬化208㎡。 | 招贤镇阁头寺村、南屋村 | 54.254549 | 招贤镇人民政府 |
| | | | | | | 2 | 招贤镇和美乡村建设项目 | 永丰村硬里组破除原有破损混凝土路面，长80m、宽4.5m、面积360㎡，原有路基为素土，重新铺筑150mm厚天然砂砾基层+180mm厚C30混凝土面层；道路硬化100m、宽4m、面积400㎡，重新铺筑150mm厚天然砂砾基层+180mm厚C30混凝土面层；岭南组原400×400排水渠加设承重盖板长280m；石家咀组新建400×400盖板排水渠长110m；邢家岭北湾破除原有破损混凝土路面，长100m、宽4.5m、面积450㎡，重新铺筑150mm厚天然砂砾基层+180mm厚C30混凝土面层。大岭村北庄子组道路硬化长200m、宽2m、面积400㎡，重新铺筑150mm厚天然砂砾基层+180mm厚C30混凝土面层；梨家沟村四郎沟组道路水泥硬化，长35m、宽4.5m、面积157.5㎡，重新铺筑150mm厚天然砂砾基层+180mm厚C30混凝土面层；罗家山庄道路水泥硬化长600m、宽4.5m、面积2700㎡，重新铺筑150mm厚天然砂砾基层+180mm厚C30混凝土面层。 | 招贤镇永丰村、大岭村、梨家沟村 | 85.745451 | 招贤镇人民政府 |

附件2

# 招贤镇和美乡村建设项目明细表

单位：万元

| 项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限（起止时间） | 绩效目标 | 项目个数 | 项目实施地点 | | 脱贫村（是/否） | 重点帮扶镇（是/否） | 重点帮扶村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） | | 受益总人口 | | 资金投入（万元） | | | | | | | 项目实施单位 | 行业主管部门 | 财政资金支持环节 | 项目负责人 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 镇 | 村 | | | | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 合计 | 财政衔接资金 | | | | | 其它资金投入 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | | | | | | |
| 三、乡村建设行动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.人居环境整治** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②农村污水治理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③农村垃圾治理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④村容村貌提升 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 招贤镇和美乡村建设项目 | **建设内容：**<br>**永丰村**硬里组破除原有破损混凝土路面，长80m、宽4.5m、面积360㎡，原有路基为素土，重新铺筑150mm厚天然砂砾基层+180mm厚C30混凝土面层；道路硬化100m、宽4m、面积400㎡，重新铺筑150mm厚天然砂砾基层+180mm厚C30混凝土面层；岭南组原400*400排水渠加设承重盖板长280m；石家咀组新建400*400盖板排水渠长110m；邢家岭北湾破除原有破损混凝土路面，长100m、宽4.5m、面积450㎡，重新铺筑150mm厚天然砂砾基层+180mm厚C30混凝土面层。**大岭村**北庄子组道路硬化长200米、宽2米、面积400㎡，重新铺筑150mm厚天然砂砾基层+180mm厚C30混凝土面层；**梨家沟村**四郎沟组道路水泥硬化。长35米，宽4.5米、面积157.5㎡，重新铺筑150mm厚天然砂砾基层+180mm厚C30混凝土面层；罗家山庄道路水泥硬化长600米、宽4.5米、面积2700㎡，重新铺筑150mm厚天然砂砾基层+180mm厚C30混凝土面层。 | 2026.8-2026.12 | **产权归属：**永丰村、大岭村、梨家沟村民委员会<br>**后续管护：**永丰村、大岭村、梨家沟村民委员会，管护经费从资产收益或村集体经济自有资金中列支。<br>**联农带农机制：**项目建设期间吸纳群众务工13人（其中重点帮扶群体6人），人均增收3800元。<br>**绩效目标：**改善永丰村、大岭村、梨家沟村群众生产生活方便出行，提升186户群众人居环境。项目建设期间带动附近群众务工13人，人均年增收3800元以上。 | 1 | 招贤镇 | 永丰村<br>大岭村<br>梨家沟村 | 是 | 否 | 否 | 107 | 418 | 186 | 734 | 85.745451 | 85.745451 | 85.745451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 招贤镇人民政府 | 麟游县农业农村和水利局 | 道路硬化及排水渠建设 | 童浩 | 0917-78919331 |