

麟游县行政审批服务局文件

麟行审发〔2023〕244号

麟游县行政审批服务局 关于园子沟煤矿矸石周转场（含麟北煤业西沟矸石周转场）水土保持方案报告书的批复

陕西麟北煤业开发有限责任公司：

你单位报来的《关于上报〈园子沟煤矿矸石周转场项目（含麟北煤业西沟矸石周转场项目）水土保持方案报告书〉的请示》（陕麟煤司函字〔2023〕109号）及相关资料已收悉。依据水土保持法律、法规和专家意见，经研究，原则同意该水土保持方案。现批复如下：

一、项目概况

园子沟煤矿矸石周转场（含麟北煤业西沟矸石周转场）项目位于两亭镇园子坪村。项目总占地面积 13.95hm²，均为临时占地。

主要建设内容：场地平整、砌筑护坡挡墙、防渗处理、管护用房、道路建设及防污、环保、矸石堆放平整等设施设备购置安装，后期覆土、造林绿化等。项目土石方开挖量 32.99 万 m^3 ，挖方量为 9.71 万 m^3 （含表土剥离 3.01 万 m^3 ），回填土方量为 23.28 万 m^3 （含表土回覆 3.01 万 m^3 ），开挖土方全部回填利用，无弃方，借方 13.57 万 m^3 ，来源为泄水孔施工项目余方。项目总投资 4204.52 万元，计划工期 24 个月。

二、项目建设水土保持方案总体要求

（一）基本同意主体工程水土保持评价；

（二）基本同意水土流失防治标准执行西北黄土高原区建设类项目水土流失防治一级标准；

（三）基本同意水土流失防治责任范围总面积为 13.95 hm^2 ，防治区划分为矸石周转场区、进场道路区和预留区。

（四）基本同意水土流失防治目标：水土流失总治理度 93%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 92%，表土保护率 90%，林草植被恢复率 95%，林草覆盖率 24%；

（五）基本同意水土保持投资估算的编制依据、原则和方案。水土保持总投资为 420.96 万元（主体已列投资 282.24 万元），其中工程措施投资 170.51 万元，植物措施投资 58.81 万元，临时措施投资 48.47 万元，独立费用 96.97 万元，基本预备费 22.48 万元，水土保持补偿费 237177.20 元。

（六）基本同意建设期间各项水土保持措施和水土保持方案实施进度安排；

(七) 基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

三、建设单位在项目建设中应重点做好以下工作

(一) 按照批复的水土保持方案报告书,做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计,落实管理机构、人员、资金和保证措施,切实落实水土保持“三同时”制度。

(二) 严格按照方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内,严禁随意占压、扰动和破坏地表植被,做好表土的剥离和综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度,严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三) 按照水土保持法规定,建设项目的地点、规模如果在发生重大变化或在施工过程中水土保持措施作出重大变更的,应当编制水土保持方案变更报告书报我单位批准。

(四) 依法及时足额缴纳水土保持补偿费。

(五) 法律另有规定的其他方面。

四、项目建设事中事后水土保持监督管理。

建设单位接此批复后,应自觉接受县水利局水土保持监督站的监督管理。开展施工期水土保持监测、监理,加强水土流失动态监控,并及时向县水利局水土保持监督站做好相关资料报送工作。

五、水土保持设施验收

按照《水土保持法》和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017〕365

号)的规定,项目完工后,建设单位及时自主开展水土保持设施验收工作并向县水利局水土保持监督管理站报备。水土保持设施未经验收或验收不合格的,生产建设项目不得投产使用。

麟游县行政审批服务局

2023年11月17日



抄送:县水利局,两亭镇人民政府。

麟游县行政审批服务局

2023年11月17日印发