

麟游县行政审批服务局文件

麟行审发〔2024〕44号

麟游县行政审批服务局 关于麟游县 2024 高标准农田建设项目 招标实施方案核准的批复

麟游县农业技术推广服务中心：

你单位报来《关于麟游县 2024 高标准农田建设项目招标实施方案的请示》（麟农技发〔2024〕13 号）收悉。依据《中华人民共和国招标投标法》、《陕西省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、《陕西省工程建设项目招标方案核准办法》等有关规定，经研究，原则同意该项目招标实施方案，现将有关事项批复如下：

一、招标内容及范围

麟游县 2024 高标准农田建设项目计划总投资 4632 万元，资金来源为申请中央增发国债资金、省级配套资金、市级配套资金、县级配套资金。建设内容：（1）田块整治工程。田块整治工程

7478.31 亩，其中卞坡村 1261.8 亩；大庄村 1373.39 亩；花花庙村 85.81 亩；焦家沟村 278.51 亩；麻夫村 625.11 亩；闸林村 2378.83 亩；石家庄村 208.29 亩；豁口村 225.28 亩；丈八村 90.73 亩；饮马泉村 652.08 亩；曲家沟村 178.82 亩；桑坪村 119.66 亩。（2）灌溉与排水工程。修建 1000 立方米圆形蓄水池 2 座，500 立方米圆形蓄水池 3 座，200 立方米圆形蓄水池 2 座，300 立方米矩形蓄水池 2 座，软体水窖 78 座，铺设 Φ 140PE 管道 760 米， Φ 90PE 管道 4794 米，铺设 Φ 110PE 干管 530 米， Φ 90PE 分干管 1652 米， Φ 63PE 地表支管 1225 米，管灌单向给水栓 73 座，滴灌双向给水栓 28 座，闸阀井 17 座，泄水井 19 座，配置卷盘式喷灌机 1 台。共设计补灌农田面积 2093 亩，其中软体水窖设计补灌面积 761 亩，滴灌与管灌节水补灌面积 1332 亩。新架设高压输电线路 1253 米，低压输电线路 150 米，安装 30 千伏安变压器 1 台。（3）田间道路工程。项目区改建 4 米宽混凝土路 1268 米，改建 3 米宽混凝土路 100 米（特殊路段），新建错车道 3 处，改建 3.5 米宽泥结石路 1013 米，改建 3 米宽泥结石路 84021 米，新建 I 型路边沟（土质）25046 米，新建 II 型路边沟（混凝土）1685 米，修建 Φ 40 公分过路管涵 75 座，修建 Φ 60 公分过路管涵 16 座，修建 Φ 80 公分过路管涵 28 座，修建路边石挡墙 100 米，道路防护栏 336 米。公示牌 13 座。（4）农田防护与生态环境保护工程。为了保护田坎，防止雨水冲刷造成水土流失，设计在田坎坡面上播撒紫花苜蓿，雨后土壤松动时进行播撒。共计播撒 75.3015 公顷。对卞坡村 1000 立方米 1 号圆形蓄水池、1 号 500 立方米圆形蓄水池开挖占用林地进行修复，共种植侧柏 308

株。（5）土壤培肥工程。对2万亩的农田进行深耕施肥，深度30厘米，同时增施符合国家标准（NY884-2012）的生物有机肥料。对平整后的7478.3亩地块每亩施肥量240千克，其余地块每亩施肥160千克。

二、招标方式及招标组织形式

同意该项目建筑工程、监理等采用公开招标方式进行，委托具有相应资质的招标代理机构组织招标。

三、评标委员会组成

评标委员会由7人组成，评标专家从专家库中随机抽取。

四、其它事项

招标过程要严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《陕西省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、《陕西省工程建设项目招标方案核准办法》等规定执行，纳入宝鸡市公共资源交易平台进行交易。在项目实施过程中，确有特殊情况需要变更已核准的招标方案，应当及时报我局重新核准。

附：招标方案核准意见表

麟游县行政审批服务局

2024年3月27日

抄送：市农业农村局、县发改局、县财政局、县农业农村局。

麟游县行政审批服务局

2024年3月27日印发

附：

招标方案核准意见表

建设工程名称: 麟游县 2024 高标准农田建设项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察							
设 计							
建筑工程	√			√	√		
安装工程							
监 理	√			√	√		
主要设备							
重要材料							
其 他	√			√	√		

核准意见说明：

核准。

项目单位须严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《陕西省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《陕西省工程建设项目招标方案核准办法》等法律法规和有关部门规章规范招标行为，委托具有资质的招标机构对以上内容公开招标。

