

麟游县行政审批服务局文件

麟行审发〔2024〕96号

麟游县行政审批服务局 关于麟游县镇村地质灾害隐患治理项目 招标实施方案核准的批复

麟游县自然资源局：

你单位报来《关于麟游县镇村地质灾害隐患治理项目招标实施方案的请示》（麟自然资字〔2024〕69号）收悉。依据《中华人民共和国招标投标法》、《陕西省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、《陕西省工程建设项目招标方案核准办法》等有关规定，经研究，原则同意该项目招标实施方案，现将有关事项批复如下：

一、招标内容及范围

麟游县镇村地质灾害隐患治理项目总投资982.37万元，资金来源为申请中央专项国债资金、县级配套资金。建设规模及主

要建设内容:

1. 两亭镇河滩村甲河庙崩塌治理工程。(1) 局部清理表土, 清理土方量 723m^3 ; (2) 挡土墙采用仰斜式, 挡土墙墙身采用 C25 混凝土浇筑, I 型挡土墙为 D01-D10 段长度 160.0m , 墙顶宽 0.8m , 底宽 1.61m , 基础埋深 1.5m , 地面以上墙高 5.5m ; II 型挡土墙为 D010-D15 段长度 96.0m , 墙顶宽 0.6m , 底宽 1.32m , 基础埋深 1.0m , 地面以上墙高 5.0m 。I 型挡土墙、II 型挡土墙在相接处自然过渡。(3) 截水渠采用 C25 混凝土浇筑, 矩形截面, 壁厚 0.2m , 深 0.5m , 宽 0.5m , 总长 300.0m 。(4) 墙前设置散水, 总长 256.0m , 采用 C25 混凝土, 散水宽 1m , 厚 20cm 。

2. 招贤镇招贤村堡子组崩塌治理工程。(1) 坡面土方清理 3500m^3 ; (2) 设置重力式挡土墙 131m , 在治理 D1-D6 段, 墙高 8.5m , 基础埋深 1.5m , 顶宽 0.8m , 底宽 2.4m ; (3) 在第一级平台内侧 P1-P4 段设计截水渠 140m , 采用 C25 混凝土浇筑, 顶部宽度 0.3m , 底宽 0.3m , 深度 0.3m , 壁厚 0.2m , 在 P5-P6 修建排水渠 152m , 采用 C25 混凝土浇筑, 顶部宽度 0.3m , 底宽 0.3m , 深度 0.3m , 壁厚 0.2m ; (4) 在坡体出现渗水处挡墙墙背设置排水盲沟, 盲沟尺寸为 $50\text{cm}\times 50\text{cm}$, 排水盲沟采用干砌片石填充外设反滤层、土工布包裹, 反滤层采用较大粒径砂石填充; 排水盲沟基底采用 C25 混凝土浇筑; (5) 在两处出水点之间设置一排仰斜式排水孔, 排水孔水平间距 3m , 排水孔孔径为 150mm , 内置 $\Phi 110\text{PVC}$ 花管, 仰角不小于 6° , 孔内长度为 10m ; (6) 对挡墙前侧地面进行硬化, 与原水泥路平齐, 路面宽 $2\sim 5\text{m}$, C25 砼浇

筑，厚 20cm。

3. 崔木镇崔木村北窑庄组滑坡治理工程。(1) 坡面土方清理 3000m³；(2) 在 D1-D6、D7-D11 段采用微型桩基础 C25 混凝土 I 型挡墙对该段边坡进行治理，D1-D6 段长 65m，D7-D11 段长 55m，墙高 5.0m，顶宽 0.8m，底宽 1.8m，在 D12-D14 段设置 C25 混凝土 II 型挡土墙，长度 29m，墙高 8.5m，基础埋深 1.5m，顶宽 0.6m，底宽 2.2m；(3) 沿路面内侧修建截排水渠，截排水渠断面呈矩形，顶部宽度 0.3m，底宽 0.3m，深度 0.3m，壁厚 0.2m，排水渠采用 C25 混凝土浇筑，总长 239m；(4) 2 孔窑洞回填，采用三七灰土回填夯实，夯填土方 50m³，路面填补硬化，硬化宽度 1.5m，厚度 0.2m。

4. 九成官镇马家堡村甄里组崩塌治理工程。(1) D001-D005 挡墙顶部以上削坡采用分级台阶放坡，削方约 2015.00m³，填方量约 521.00m³；(2) D001-D005 和 D006-D007 段采用 I 型挡墙，挡土墙长度 92m，挡土墙采用 C25 砼结构，挡土墙高 7m，顶宽 0.7m，基础埋深 1m，D005-D006 采用 II 型挡墙，挡土墙长度 20m，采用 C25 砼结构，墙高 12.0m，基础埋深 1.5m，地面以上 10.5m；(3) 墙前设置散水，总长 112m，散水宽度 1m，厚度 0.2m；(4) 封填窑洞 8 孔，刷坡平台植树。

5. 两亭镇天堂村槐树湾崩塌治理工程。(1) 刷坡 994m³，人工修整坡面工程量 861 m²；(2) D1~11 段采用挡土墙，长度 110m，墙高 6.5m，挡土墙采用 C25 混凝土结构，顶宽 0.6m，基础埋深 1m；(3) 在挡土墙墙前设置散水工程，散水宽度 1m，采

用 C25 砼浇筑，厚度 0.2m。（4）设置截水沟长度 127m，截水沟采用梯形断面，深 0.6m，宽 0.3m，采用 C25 砼浇筑。

二、招标方式及招标组织形式

同意该项目建筑工程、监理采用公开招标方式进行，委托具有相应资质的招标代理机构组织招标。

三、评标委员会组成

评标委员会由 7 人组成，评标专家从专家库中随机抽取。

四、其它事项

招标过程要严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《陕西省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、《陕西省工程建设项目招标方案核准办法》等规定执行，纳入宝鸡市公共资源交易平台进行交易。在项目实施过程中，确有特殊情况需要变更已核准的招标方案，应当及时报我局重新核准。

附：招标方案核准意见表

麟游县行政审批服务局

2024 年 5 月 16 日

抄送：崔木镇人民政府、九成宫镇人民政府、招贤镇人民政府、两亭镇人民政府、县发改局、县财政局。

麟游县行政审批服务局

2024 年 5 月 16 日印发

附:

招标方案核准意见表

建设工程名称: 麟游县镇村地质灾害隐患治理项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察							
设 计							
建筑工程	√			√	√		
安装工程							
监 理	√			√	√		
主要设备							
重要材料							
其 他							

核准意见说明:

核准。

项目单位须严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《陕西省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《陕西省工程建设项目招标方案核准办法》等法律法规和有关部门规章规范招标行为，委托具有资质的招标机构对以上内容公开招标。



