

麟游县行政审批服务局文件

麟行审发〔2024〕125号

麟游县行政审批服务局 关于麟游县 2024 年农村公路生命安全 防护工程施工图设计及预算的批复

麟游县农村公路发展服务中心：

你单位报来的《关于麟游县 2024 年农村公路生命安全防护工程施工图设计及预算的请示》（麟农路字〔2024〕16号）及相关资料收悉。设计单位按照专家组审查意见对施工图设计及预算进行修编完善。经研究，原则同意修编完善后的施工图设计文件及预算，现批复如下：

一、建设规模和技术标准

（一）建设规模

麟游县 2024 年农村公路生命安全防护工程包括崔庙常路至庙湾村公路、澄铭窑村至贾王塬公路、崔木至新集川公

路(两亭至酒房段)、麟游至崖窑公路(大岭段)、丈八至招贤公路、崔西路至冰凌沟组公路、崔西路至西沟组公路、崔西路至上王组公路共 8 条农村公路, 处置里程 27.2 公里, 主要实施交通标志凸面镜、波形护栏、路基防护等工程内容。

(二) 技术标准

依据以下工程设计规范执行。

- 1、《道路交通标志和标线》(GB5768-2009);
- 2、《道路交通标志和标线第 2 部分: 道路交通标志》(GB 5768.2—2022);
- 3、《公路交通标志和标线设置规范》(JTG D82-2009);
- 4、《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017);
- 5、《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81-2017);
- 6、交通部《公路安全生命防护工程实施技术指南》(试行)。

二、主要工程内容

1. 崔庙常路至庙湾村公路 K0+010-K3+400 段: 新做 Gr-B-2E 波形梁护栏 1030 米, C25 混凝土基础加固 38.91 立方米, 减速带 3.5 米, 道口标柱 4 根。

2. 澄铭窑村至贾王塬公路 K0+195-K9+394 段: 新做 Gr-B-2E 波形梁护栏 3830 米, C25 混凝土基础加固 36.9 立方米, 凸面镜 3 个, 三角形标志牌(A=700) 8 个。

3. 崔木至新集川公路 K50+450-K66+293 段: 新做 Gr-B-2E 波形梁护栏 4134 米, Gr-B-2C 波形梁护栏 138 米, C25 混凝土基础加固 81.4 立方米, 凸面镜 3 个, 三角形标志牌

(A=700) 19 个，道口标柱 100 根。

4. 麟游至崖窑公路 K0+850-K28+323 段: 新做 Gr-B-2E 波形梁护栏 2878 米, Gr-B-2C 波形梁护栏 82 米, C25 混凝土基础加固 31 立方米, 三角形标志牌 (A=700) 4 个, 道口标柱 6 根。

5. 丈八至招贤公路 K0+000-K19+912 段: 新做 Gr-B-2E 波形梁护栏 8366 米, Gr-B-2C 波形梁护栏 172 米, C25 混凝土基础加固 96.7 立方米, 三角形标志牌 (A=700) 13 个, 道口标柱 32 根。

6. 崔西路至冰凌沟组公路 K0+029-K0+834 段: 新做 Gr-B-2E 波形梁护栏 718 米, C25 混凝土基础加固 5.2 立方米。

7. 崔西路至西沟组公路 K0+000-K0+990 段: 新做 Gr-B-2B 波形梁护栏 850 米, C25 混凝土基础加固 5.31 立方米, 三角形标志牌 (A=700) 1 个, 凸面镜 1 个, 矩形标志牌 (B*H=900*1375) 1 个, 减速带 3.5 米。

8. 崔西路至上王组公路 K0+000-K1+155 段: 新做 Gr-B-2E 波形梁护栏 884 米, C25 混凝土基础加固 7.8 立方米, 三角形标志牌 (A=700) 3 个, 凸面镜 1 个, 矩形标志牌 (B*H=900*1375) 1 个, 圆形标志牌 (D=600) 1 个, 减速带 3.5 米。

三、投资预算

麟游县 2024 年农村公路生命安全防护工程预算总投资为 8146600 元, 其中建筑安装工程费 7322500 元, 工程建设其他费 824100 元。

四、建设管理有关事项

麟游县 2024 年农村公路生命安全防护工程由麟游县农村公路发展服务中心负责实施。请严格按照批复规模、内容和标准开展下一阶段工作，进一步优化和细化方案；加强全过程质量控制，确保项目投资控制在批复预算范围内；切实加强项目建设管理和安全施工措施落实，确保项目尽快建成。

麟游县行政审批服务局

2024 年 5 月 24 日



抄送：县发改局、县财政局、县交通局、常丰镇人民政府、崔木镇人民政府、九成宫镇人民政府、招贤镇人民政府、丈八镇人民政府、两亭镇人民政府、酒房镇人民政府。

麟游县行政审批服务局

2024 年 5 月 24 日印发