

麟游县行政审批服务局文件

麟行审发〔2024〕135号

麟游县行政审批服务局 关于崔木至石窑公路提升改造项目 (崔木镇至佛堂寺村段) 招标 实施方案核准的批复

麟游县农村公路发展服务中心:

你单位报来的《关于崔木至石窑公路提升改造项目(崔木镇至佛堂寺村段) 招标实施方案的请示》(麟农路字〔2024〕21号)及相关资料收悉。依据《中华人民共和国招标投标法》、《陕西省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《陕西省工程建设项目招标方案核准办法》等有关规定,经研究,原则同意该项目招标实施方案,现将有关事项批复如下:

一、招标内容及范围

崔木至石窑公路提升改造项目(崔木镇至佛堂寺村段)总投

资 2699.79 万元，资金来源为省、市补助资金、县级配套资金。建设规模及主要内容：对崔木至石窑公路进行提升改造，实施里程 15.16 公里，全段采用铣刨旧路面层、基层，将现有 4 米宽路面向两侧加宽到 5 米，重新铺筑 5 厘米厚沥青混凝土面层，并对沿线附属设施进行完善。路面基层挖除(20cm 水稳碎石基层+20cm 水稳碎石底基层) 216.3 m²，20cm5%水泥稳定碎石基层(修补) 216.3 m²，20cm3.5%水泥稳定碎石底基层(修补) 216.3 m²，旧涵圯工拆除 284m³，新做 Gr-B-2E 波形梁护栏 5532m，新做 Gr-B-2C 波形梁护栏 570m，清除表土 6522.3m³，挖路基土方 19406.1m³，临时交通安全设施 15.161Km。砍树挖根 5003 株，利用土方填筑(含清表后回填土方) 23251.7m³，借土方填筑 8732.7m³，5%水泥土路基(路床处理) 13985.1m³，桥涵墙背回填 5%水泥土 684.43m³，C20 现浇混凝土边沟 2601.66m³，水泥混凝土拦水带 288.96m³，C25 混凝土护肩 840m³，C25 混凝土衡重式路肩墙 1312.56m³，20cm3.5%水泥稳定碎石 41793 m²，20cm5%水泥稳定碎石 34000.75 m²，沥青路面铣刨(4cm 沥青面层) 60642 m²，透层 84825.5 m²，同步碎石封层 79913 m²，5cm 中粒式沥青混凝土(AC-16) 84825.5 m²，土工格栅 35280 m²，培土路肩 2403.45m³等。

二、招标方式及招标组织形式

同意该项目建筑工程、监理采用公开招标方式进行，委托具有相应资质的招标代理机构组织招标。

三、评标委员会组成

评标委员会由 5 人组成，评标专家从专家库中随机抽取。

四、其它事项

招标过程要严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《陕西省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《陕西省工程项目招标方案核准办法》等规定执行，纳入宝鸡市公共资源交易平台进行交易。在项目实施过程中，确有特殊情况需要变更已核准的招标方案，应当及时报我局重新核准。

附：招标方案核准意见表

麟游县行政审批服务局

2024年6月3日



抄送：县发改局、县财政局、县自然资源局、县交通局、县林业局、县水利局、常丰镇人民政府、崔木镇人民政府。

麟游县行政审批服务局

2024年6月3日印发

附:

招标方案核准意见表

建设工程名称: 崔木至石窑公路提升改造项目(崔木镇至佛堂寺村段)

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察							
设 计							
建筑工程	√			√	√		
安装工程							
监 理	√			√	√		
主要设备							
重要材料							
其 他							

核准意见说明:

核准。

项目单位须严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《陕西省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《陕西省工程建设项目招标方案核准办法》等法律法规和有关部门规章规范招标行为,委托具有资质的招标机构对以上内容公开招标。

