

麟游县行政审批服务局文件

麟行审发〔2026〕14号

麟游县行政审批服务局 关于麟游县东大街（东段）地下管网 更新改造项目初步设计的批复

县住建局：

你单位报来的《关于麟游县东大街（东段）地下管网更新改造项目初步设计的报告》（麟住建字〔2026〕10号）及相关资料收悉。参考专家评审意见，经研究，原则同意该项目初步设计，现将项目初设设计批复如下：

一、项目名称：麟游县东大街（东段）地下管网更新改造项目

二、项目建设单位：麟游县住房和城乡建设局

三、建设规模及建设内容：对东大街（服务楼十字至杜阳路交汇处）段地下管网进行更新改造（含桑园街），线路全长1045米，主要铺设给水、污水、给水、燃气等管道，配套相关附属设

施。其中，雨水管线 DN300-DN600 钢筋混凝土管长 1397 米，混凝土雨水检查井 32 座，砖砌双算雨水口 65 座。污水管线 DN500 钢筋混凝土管长 1022 米，混凝土污水检查井 37 座。给水管线 PE100 级聚乙烯 DN200 给水管道 1.0MPa 长 834 米，室外消火栓井 10 座，给水查井 21 座。燃气管线 SDR11 燃气 PE 管 DN160-DN200 长 1021 米，PE 阀门井 9 座等通信电缆、道路恢复及其他配套。

四、投资总概算：项目总概算 3171.41 万元，其中工程费用 2446.28 万元，工程建设其他费用 241.35 万元，基本预备费 483.78 万元。

五、有关要求

(一) 建设单位要严格执行项目建设基本程序，依据相关法律法规办理项目涉及的相关手续，手续不全，不得开工建设。

(二) 请严格按照批复规模、内容和标准开展下阶段工作，严禁私自变更项目建设内容；要加强全过程投资控制，确保项目投资控制在批复概算的范围内；严格执行工程建设相关规定；切实加强项目建设管理，严格执行国家和我省有关环保、节能、水保等规定，确保项目尽快建成发挥效益。

项目编码：2505-610329-04-01-886283

附件：麟游县东大街（东段）地下管网更新改造项目总概算表

(此页无正文)

麟游县行政审批服务局

2026年1月21日





抄送：九成官镇人民政府，县发改局，县财政局，宝鸡市生态环境局麟游分局，县文旅局，县审计局，县税务局。

麟游县行政审批服务局

2026年1月21日印发

附件：

麟游县东大街（东段）地下管网更新改造项目总概算表

| 序号 | 项目或费用名称 | 核定投资（万元） | | | | 合计 | 备注 |
|----|---------------|----------|------|------|--------|---------|----|
| | | 建筑工程 | 安装工程 | 设备购置 | 其它费用 | | |
| 一 | 工程费用 | | | | | 2446.28 | |
| 1 | 市政工程 | 2446.28 | | | | 2446.28 | |
| 二 | 工程建设其它费用 | | | | | 241.35 | |
| 1 | 建设单位管理费 | | | | 41.69 | 45.32 | |
| 2 | 工程监理费 | | | | 64.81 | 64.81 | |
| 3 | 项目建议书、可研报告编制费 | | | | 4.0 | 4.0 | |
| 4 | 社会稳定风险评估费 | | | | 1.50 | 1.50 | |
| 5 | 水土保持报告编制费 | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 6 | 工程设计费 | | | | 85.80 | 85.80 | |
| 7 | 招标代理服务费等 | | | | 11.61 | 11.61 | |
| 8 | 工程造价咨询费 | | | | 9.70 | 9.70 | |
| 9 | 工程质量检测费 | | | | 12.23 | 12.23 | |
| 三 | 预备费 | | | | | 483.77 | |
| 1 | 基本预备费 | | | | 483.77 | 483.77 | |
| 四 | 总投资 | | | | | 3171.41 | |

