

# 麟游县行政审批服务局文件

麟行审发〔2026〕16号

## 麟游县行政审批服务局 关于麟游县杜阳路（西段）地下管网 更新改造项目初步设计的批复

县住建局：

你单位报来的《关于麟游县杜阳路（西段）地下管网更新改造项目初步设计的报告》（麟住建字〔2026〕11号）及相关资料收悉。参考专家评审意见，经研究，原则同意该项目初步设计，现将项目初设设计批复如下：

一、项目名称：麟游县杜阳路（西段）地下管网更新改造项目

二、项目建设单位：麟游县住房和城乡建设局

三、建设规模及建设内容：对杜阳路西段（西社区至南街口）段地下管网进行更新改造，线路全长532m，主要铺设雨水、污

水、给水、燃气等管道，配套相关附属设施。其中，雨水管线 DN300- DN600 钢筋混凝土管长 777 米，混凝土雨水检查井 16 座，砖砌双算雨水口 35 座。污水管线 DN500- DN600 钢筋混凝土管长 495 米，混凝土污水检查井 18 座。给水管线 PE100 级聚乙烯 DN200- DN315 给水管道 1.0MPa 长 531 米，室外消防栓井 6 座，给水查井 17 座。燃气管线 SDR11 燃气 PE 管 DN200 长 463 米，PE 阀门井 5 座等通信电缆、道路恢复及其他配套。

四、投资总概算：项目总概算 1556.9 万元，其中工程费用 1271.27 万元，工程建设其他费用 144.09 万元，基本预备费 141.54 万元。

#### 五、有关要求

（一）建设单位要严格执行项目建设基本程序，依据相关法律法规办理项目涉及的相关手续，手续不全，不得开工建设。

（二）请严格按照批复规模、内容和标准开展下阶段工作，严禁私自变更项目建设内容；要加强全过程投资控制，确保项目投资控制在批复概算的范围内；严格执行工程建设相关规定；切实加强项目建设管理，严格执行国家和我省有关环保、节能、水保等规定，确保项目尽快建成发挥效益。

项目编码：2505-610329-04-01-191585

附件：麟游县杜阳路（西段）地下管网更新改造项目总概算表

(此页无正文)

麟游县行政审批服务局

2026年1月21日





---

抄送：九成官镇人民政府，县发改局，县财政局，宝鸡市生态环境局麟游分局，县文旅局，县审计局，县税务局。

---

麟游县行政审批服务局

2026年1月21日印发

---

附件：

麟游县杜阳路（西段）地下管网更新改造项目总概算表

序号	项目或费用名称	核定投资（万元）				备注
		建筑工程	安装工程	设备购置	其它费用	
一	工程费用				1271.27	
1	市政工程	1271.27			1271.27	
二	工程建设其它费用				144.09	
1	建设单位管理费				24.07	
2	工程监理费				36.61	
3	项目建议书、可研报告编制费				4.0	
4	社会稳定风险评估费				1.50	
5	水土保持报告编制费				10.00	
6	工程设计费				47.62	
7	招标代理服务				7.5	
8	工程造价咨询费				6.44	
9	工程质量检测费				6.36	
三	预备费				141.54	
1	基本预备费				141.54	
四	总投资				1556.90	

