

麟游县行政审批服务局文件

麟行审发〔2026〕17号

麟游县行政审批服务局 关于麟游县西大街地下管网更新 改造项目初步设计的批复

县住建局：

你单位报来的《关于麟游县西大街地下管网更新改造项目初步设计的报告》（麟住建字〔2026〕8号）及相关资料收悉。参考专家评审意见，经研究，原则同意该项目初步设计，现将项目初设设计批复如下：

- 项目名称：麟游县西大街地下管网更新改造项目
- 项目建设单位：麟游县住房和城乡建设局
- 建设规模及建设内容：对西大街（碑亭至大十字）段地下管网进行更新改造（含普润街、九成宫路），线路全长约1396m，

主要铺设雨水、污水、给水、燃气等管道，配套相关附属设施。其中，雨水管线 DN300- DN500 钢筋混凝土管长 1768 米，混凝土雨水检查井 45 座，砖砌双算雨水口 96 座。污水管线 DN500 钢筋混凝土管长 1333 米，混凝土污水检查井 36 座。给水管线 PE100 级聚乙烯 DN200 给水管道 1.0MPa 长 1364 米，室外消火栓井 15 座，给水查井 35 座。燃气管线 SDR11 燃气 PE 管 DN160-DN200 长 1333 米，PE 阀门井 15 座等通信电缆、道路恢复及其他配套。

四、投资总概算：项目总概算 3517.04 万元，其中工程费用 2687.97 万元，工程建设其他费用 267.53 万元，基本预备费 561.54 万元。

五、有关要求

(一) 建设单位要严格执行项目建设基本程序，依据相关法律法规办理项目涉及的相关手续，手续不全，不得开工建设。

(二) 请严格按照批复规模、内容和标准开展下阶段工作，严禁私自变更项目建设内容；要加强全过程投资控制，确保项目投资控制在批复概算的范围内；严格执行工程建设相关规定；切实加强项目建设管理，严格执行国家和我省有关环保、节能、水保等规定，确保项目尽快建成发挥效益。

项目编码：2505-610329-04-01-777829

附件：麟游县西大街地下管网更新改造项目总概算表

(此页无正文)

麟游县行政审批服务局

2026年1月21日





抄送：九成官镇人民政府，县发改局，县财政局，宝鸡市生态环境局麟游分局，县文旅局，县审计局，县税务局。

麟游县行政审批服务局

2026年1月21日印发

附件：



麟游县西大街地下管网更新改造项目总概算表

序号	项目或费用名称	核定投资 (万元)					备注
		建筑 工程	安装 工程	设备 购置	其它 费用	合计	
一	工程费用					2687.97	
1	市政工程	2687.97				2687.97	
二	工程建设其它费用					267.53	
1	建设单位管理费				45.32	45.32	
2	工程监理费				70.61	70.61	
3	项目建议书、可研报告编制费				4.0	4.0	
4	社会稳定风险评估费				1.50	1.50	
5	水土保持报告编制费				10.00	10.00	
6	工程设计费				93.66	93.66	
7	招标代理服务费				12.46	12.46	
8	工程造价咨询费				16.54	16.54	
9	工程质量检测费				13.44	13.44	
三	预备费					561.54	
1	基本预备费				561.54	561.54	
四	总投资					3517.04	

